

南皮县职业技术教育中心（新校
区）200人会议室装修项目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位公章)

编 制 时 间：

南皮县职业技术教育中心（
新校区）200人会议室装修
工程名称：_____项目
标段名称：_____

工程量清单

招 标 人：_____ 法定代表人
或委托代理人：_____

(单位公章) (签字或盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：_____ 法定代表人
或委托代理人：_____

(单位公章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 审 核 人：_____

(注册造价工程师签字及盖章) (一级注册造价工程师签字及盖章)

编制时间：

单位工程费汇总表

工程名称：南皮县职业技术教育中心（新校区）200人会议室装修项目

标段名称：

第 1 页 共 4 页

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	装饰装修 合计	1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	/				
1. 1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A1	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
1. 2	措施项目清单计价合 计	1. 2. 1+1. 2. 2+1. 2. 3	/				
1. 2. 1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
1. 2. 2	安全生产文明施工费	1. 1+A1+1. 2. 1+1. 2. 3	/		/	/	/
1. 2. 3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
1. 3	其他项目清单计价合 计	1. 3. 1+1. 3. 2+1. 3. 3+ 1. 3. 4+1. 3. 5	/		/	/	/
1. 3. 1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
1. 3. 2	其中：专业工程暂估 价	/	/		/	/	/
1. 3. 3	其中：计日工	/	/		/	/	/
1. 3. 4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
1. 3. 5	其中：合同中约定的 其他项目	/	/		/	/	/
B1	其他项目清单计价合 计（不含专业工程暂 估价）	1. 3. 1+1. 3. 3+1. 3. 4+ 1. 3. 5	/		/	/	/
1. 4	增值税	1. 1+1. 2+B1	3		/	/	/
2	安装工程 合计	2. 1+2. 2+2. 3+2. 4	/				
2. 1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A2	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
2. 2	措施项目清单计价合 计	2. 2. 1+2. 2. 2+2. 2. 3	/				
2. 2. 1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
2. 2. 2	安全生产文明施工费	2. 1+A2+2. 2. 1+2. 2. 3	/		/	/	/
2. 2. 3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
2. 3	其他项目清单计价合 计	2. 3. 1+2. 3. 2+2. 3. 3+ 2. 3. 4+2. 3. 5	/		/	/	/
2. 3. 1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/

单位工程费汇总表

工程名称：南皮县职业技术教育中心（新校区）200人会议室装修项目

标段名称：

第 2 页 共 4 页

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
2.3.2	其中：专业工程暂估价	/	/		/	/	/
2.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
2.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
2.3.5	其中：合同中约定的其他项目	/	/		/	/	/
B2	其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价）	2.3.1+2.3.3+2.3.4+2.3.5	/		/	/	/
2.4	增值税	2.1+2.2+B2	3		/	/	/
3	音响工程 合计	3.1+3.2+3.3+3.4	/				
3.1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
A3	发包人提供材料（不计入工程总价）	/	/		/	/	/
3.2	措施项目清单计价合计	3.2.1+3.2.2+3.2.3	/				
3.2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
3.2.2	安全生产文明施工费	3.1+A3+3.2.1+3.2.3	/		/	/	/
3.2.3	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3.3	其他项目清单计价合计	3.3.1+3.3.2+3.3.3+3.3.4+3.3.5	/		/	/	/
3.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
3.3.2	其中：专业工程暂估价	/	/		/	/	/
3.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
3.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
3.3.5	其中：合同中约定的其他项目	/	/		/	/	/
B3	其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价）	3.3.1+3.3.3+3.3.4+3.3.5	/		/	/	/
3.4	增值税	3.1+3.2+B3	3		/	/	/
4	监控设备 合计	4.1+4.2+4.3+4.4	/				
4.1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
A4	发包人提供材料（不计入工程总价）	/	/		/	/	/

单位工程费汇总表

工程名称：南皮县职业技术教育中心（新校区）200人会议室装修项目

标段名称：

第 3 页 共 4 页

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
4.2	措施项目清单计价合计	4.2.1+4.2.2+4.2.3	/				
4.2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
4.2.2	安全生产文明施工费	4.1+A4+4.2.1+4.2.3	/		/	/	/
4.2.3	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
4.3	其他项目清单计价合计	4.3.1+4.3.2+4.3.3+4.3.4+4.3.5	/		/	/	/
4.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
4.3.2	其中：专业工程暂估价	/	/		/	/	/
4.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
4.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
4.3.5	其中：合同中约定的其他项目	/	/		/	/	/
B4	其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价）	4.3.1+4.3.3+4.3.4+4.3.5	/		/	/	/
4.4	增值税	4.1+4.2+B4	3		/	/	/
5	灯光工程 合计	5.1+5.2+5.3+5.4	/				
5.1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
A5	发包人提供材料（不计入工程总价）	/	/		/	/	/
5.2	措施项目清单计价合计	5.2.1+5.2.2+5.2.3	/				
5.2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
5.2.2	安全生产文明施工费	5.1+A5+5.2.1+5.2.3	/		/	/	/
5.2.3	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
5.3	其他项目清单计价合计	5.3.1+5.3.2+5.3.3+5.3.4+5.3.5	/		/	/	/
5.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
5.3.2	其中：专业工程暂估价	/	/		/	/	/
5.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
5.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
5.3.5	其中：合同中约定的其他项目	/	/		/	/	/

单位工程费汇总表

工程名称：200人报告厅装饰装修

标段名称：

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1.1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
1.2	措施项目清单计价合 计	1.2.1+1.2.2+1.2.3	/				
1.2.1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
1.2.2	安全生产文明施工费	1.1+A+1.2.1+1.2.3	/		/	/	/
1.2.3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
1.3	其他项目清单计价合 计	1.3.1+1.3.2+1.3.3+ 1.3.4+1.3.5	/		/	/	/
1.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
1.3.2	其中：专业工程暂估 价	/	/		/	/	/
1.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
1.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
1.3.5	其中：合同中约定的 其他项目	/	/		/	/	/
B	其他项目清单计价合 计（不含专业工程暂 估价）	1.3.1+1.3.3+1.3.4+ 1.3.5	/		/	/	/
1.4	增值税	1.1+1.2+B	3		/	/	/
/	合 计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：200人报告厅装饰装修

标段名称:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm吸音棉 3. 面层材料品种、规格:吸音板	m2	50.4		
2	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm吸音棉 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:木饰面板	m2	103.11		
3	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:木饰面板	m2	90.1		
4	010808004001	成品门窗套	1. 材料品种、规格:木门窗套	m	43.88		
5	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格:木质踢脚线	m	75		
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘	m	36		
7	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:窗帘电动轨道	m	18		
8	030407003001	窗帘电机	1. 名称:窗帘电机	台	2		
9	050305004001	会议台	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:长10m, 宽4m, 高0.45m 2. 桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸:40*60镀锌钢管钢架龙骨, 双层1.5厘米的实木多层板做衬板, 1.2厘米的强化复合地板	m²	40		
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金龙骨, 600×600mm, 不上人型 3. 部位:报告厅矿棉板吊顶网格区	m2	289.4694		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅装饰装修

标段名称:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面吊顶 2. 面层材料品种、规格：600×600mm矿棉吸音板 3. 安装方式：搁置式 4. 部位：报告厅矿棉板吊顶网格区	m2	289.4694		
12	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨，600×600mm，不上人型 3. 部位：报告厅石膏板吊顶带	m2	13.819416		
13	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面吊顶 2. 面层材料品种：纸面石膏板 3. 基层龙骨：U型轻钢龙骨 4. 部位：报告厅石膏板吊顶带	m2	13.819416		
14	011403003001	刮腻子	1. 基层类型：纸面石膏板天棚 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 部位：包假梁	m2	26.73		
15	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：纸面石膏板天棚 2. 涂料品种、颜色：白色内墙涂料 3. 喷刷遍数：二遍 4. 部位：包假梁	m2	26.73		
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：包假梁 2. 龙骨材料种类、规格、中距：方木龙骨 3. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板	m2	26.73		
17	011403003002	刮腻子	1. 基层类型：纸面石膏板天棚 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 部位：顶部	m2	211.34		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅装饰装修

标段名称:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：纸面石膏板天棚 2. 涂料品种、颜色：乳胶漆 3. 喷刷遍数：二遍 4. 部位：顶部	m ²	211.34		
本页小计							
合 计							

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：200人报告厅装饰装修

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：200人报告厅装饰装修

标段名称:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

主要材料、设备明细表

工程名称：200人报告厅装饰装修

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：200人报告厅安装工程

标段名称：

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1.1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
1.2	措施项目清单计价合 计	1.2.1+1.2.2+1.2.3	/				
1.2.1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
1.2.2	安全生产文明施工费	1.1+A+1.2.1+1.2.3	/		/	/	/
1.2.3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
1.3	其他项目清单计价合 计	1.3.1+1.3.2+1.3.3+ 1.3.4+1.3.5	/		/	/	/
1.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
1.3.2	其中：专业工程暂估 价	/	/		/	/	/
1.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
1.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
1.3.5	其中：合同中约定的 其他项目	/	/		/	/	/
B	其他项目清单计价合 计（不含专业工程暂 估价）	1.3.1+1.3.3+1.3.4+ 1.3.5	/		/	/	/
1.4	增值税	1.1+1.2+B	3		/	/	/
/	合 计	/	/				

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅安装工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 200人报告厅安装工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称: 200人报告厅安装工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料、设备明细表

工程名称：200人报告厅安装工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：200人报告厅音响工程

标段名称：

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1.1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
1.2	措施项目清单计价合 计	1.2.1+1.2.2+1.2.3	/				
1.2.1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
1.2.2	安全生产文明施工费	1.1+A+1.2.1+1.2.3	/		/	/	/
1.2.3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
1.3	其他项目清单计价合 计	1.3.1+1.3.2+1.3.3+ 1.3.4+1.3.5	/		/	/	/
1.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
1.3.2	其中：专业工程暂估 价	/	/		/	/	/
1.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
1.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
1.3.5	其中：合同中约定的 其他项目	/	/		/	/	/
B	其他项目清单计价合 计（不含专业工程暂 估价）	1.3.1+1.3.3+1.3.4+ 1.3.5	/		/	/	/
1.4	增值税	1.1+1.2+B	3		/	/	/
/	合 计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅音响工程

标段名称:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030505005001	扬声器	1. 名称：无源12寸全频音箱 2. 型号：VA-C6367 3. 驱动单元：LF12"×1、HF1"×1 4. 额定功率：300W/8Ω 5. 频率响应：55Hz～18kHz 6. 安装方式：壁挂安装，含VA-BG01壁装架	台	6		
2	030505005002	扬声器	1. 名称：无源8寸全频音箱 2. 型号：VA-C6365 3. 驱动单元：LF8"×1、HF1"×1 4. 额定功率：150W/8Ω 5. 频率响应：65Hz～20kHz 6. 安装方式：固定安装	台	2		
3	031301004001	成品支架	承 重：≤ 35 Kg 离墙安装距离：200mm\230mm\260mm\292mm\323mm 水平角度：-90° ~ +90° 垂直角度：-5° ~ +30° 支撑圆管直径：Φ35mm	套	6		
4	030505004001	功率放大器	1. 名称：四通道专业立体声功放 2. 型号：VA-C4500 3. 通道及功率：4×450W 4. 输入类型：平衡卡侬输入 5. 输出阻抗：8Ω/4Ω 6. 安装方式：机柜内安装	台	1		
5	030505004002	功率放大器	1. 名称：双通道专业立体声功放 2. 型号：VA-C2300 3. 通道及功率：2×300W 4. 输入类型：平衡卡侬输入 5. 输出阻抗：8Ω/4Ω 6. 安装方式：机柜内安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅音响工程

标段名称:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030505006001	电源	1. 名称：8路电源时序器 2. 型号：VA-PS108 3. 输出回路：8路受控输出、1路直通输出 4. 输入电压：AC90V~260V，50Hz/60Hz 5. 控制方式：顺序开启、逆序关闭 6. 安装方式：机柜内安装	台	1		
7	030505002001	调音台	1. 名称：12路2编组调音台 2. 型号：VA-MD212 3. 输入通道：10路XLR单声道输入、2路立体声输入 4. 输出编组：2编组、2组AUX 5. 功能：48V幻象电源、DSP效果器、USB录音、蓝牙接收 6. 安装方式：机柜或操作台安装	台	1		
8	030505003001	周边设备	1. 名称：AI效果处理器 2. 型号：VA-DX2000-AI 3. 输入通道：2路Combo接口 4. 输出通道：2路卡侬、2路6.35mm接口 5. 功能：AI啸叫抑制、AI降噪、每通道16段PEQ、48V幻象供电 6. 安装方式：机柜内安装	台	1		
9	030505003002	周边设备	1. 名称：数字音频处理器（0808） 2. 型号：VA-DX7653 3. 模拟输入/输出：8路/8路 4. 处理架构：不低于40bit DSP浮点运算 5. 功能：PEQ、分频、延时、限幅、AMC、AGC、AFC、USB声卡 6. 安装方式：机柜内安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅音响工程

标段名称:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030505001001	信号源设备	1. 名称：液晶双通道无线手持话筒 2. 型号：VA-U602H 3. 系统形式：双通道UHF无线接收机配手持发射器 4. 频道数量：200组 5. 工作距离：不小于80m 6. 音频采样：48kHz	套	1		
11	030505007001	会议专用设备	1. 名称：数字会议主机 2. 型号：VA-E7601 3. 音频采样：48kHz 4. 单元接口：4路8芯接口、4路RJ45接口 5. 系统容量：主机可连接120台会议单元 6. 控制接口：RS-232、RS-422、RS-485 7. 安装方式：机柜内安装	台	1		
12	030505007002	会议专用设备	1. 名称：数字发言主席单元话筒 2. 型号：VA-E7606C 3. 形式：桌面式固定底座、方杆咪杆 4. 拾音头：14mm镀金电容式 5. 连接方式：数字有线连接 6. 功能：主席优先发言及代表单元控制	台	1		
13	030505007003	会议专用设备	1. 名称：数字发言代表单元话筒 2. 型号：VA-E7606D 3. 形式：桌面式固定底座、方杆咪杆 4. 拾音头：14mm镀金电容式 5. 连接方式：数字有线连接 6. 供电方式：会议主机集中供电	台	9		
14	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称：音频设备专用机柜 2. 用途：集中安装功率放大器、音频处理器及电源控制设备 3. 安装方式：成套机柜安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：200人报告厅音响工程

标段名称：

第 4 页 共 4 页

合 计	
-----	--

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 200人报告厅音响工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：200人报告厅音响工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称: 200人报告厅音响工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料、设备明细表

工程名称：200人报告厅音响工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：200人报告厅监控设备

标段名称：

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1.1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
1.2	措施项目清单计价合 计	1.2.1+1.2.2+1.2.3	/				
1.2.1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
1.2.2	安全生产文明施工费	1.1+A+1.2.1+1.2.3	/		/	/	/
1.2.3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
1.3	其他项目清单计价合 计	1.3.1+1.3.2+1.3.3+ 1.3.4+1.3.5	/		/	/	/
1.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
1.3.2	其中：专业工程暂估 价	/	/		/	/	/
1.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
1.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
1.3.5	其中：合同中约定的 其他项目	/	/		/	/	/
B	其他项目清单计价合 计（不含专业工程暂 估价）	1.3.1+1.3.3+1.3.4+ 1.3.5	/		/	/	/
1.4	增值税	1.1+1.2+B	3		/	/	/
/	合 计	/	/				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 200人报告厅监控设备

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：200人报告厅监控设备

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料、设备明细表

工程名称：200人报告厅监控设备

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：200人报告厅灯光工程

标段名称：

序号	名 称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1.1	分部分项工程量清单 计价合计	/	/				
A	发包人提供材料（不 计入工程总价）	/	/		/	/	/
1.2	措施项目清单计价合 计	1.2.1+1.2.2+1.2.3	/				
1.2.1	单价措施项目工程量 清单计价合计	/	/				
1.2.2	安全生产文明施工费	1.1+A+1.2.1+1.2.3	/		/	/	/
1.2.3	其他总价措施项目清 单计价合计	/	/				
1.3	其他项目清单计价合 计	1.3.1+1.3.2+1.3.3+ 1.3.4+1.3.5	/		/	/	/
1.3.1	其中：暂列金额	/	/		/	/	/
1.3.2	其中：专业工程暂估 价	/	/		/	/	/
1.3.3	其中：计日工	/	/		/	/	/
1.3.4	其中：总承包服务费	/	/		/	/	/
1.3.5	其中：合同中约定的 其他项目	/	/		/	/	/
B	其他项目清单计价合 计（不含专业工程暂 估价）	1.3.1+1.3.3+1.3.4+ 1.3.5	/		/	/	/
1.4	增值税	1.1+1.2+B	3		/	/	/
/	合 计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：200人报告厅灯光工程

标段名称:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413001002	普通灯具	1. 电压:AC110/220V 50 HZ/60HZ; 2. 光源: ≥200W COB灯珠; 3. 总功率: 220W; 4. 频闪: 1-10次/每秒; 5. 模式: DMX512, 自走、主从。	套	10		
2	030413001003	普通灯具	1. 输入电压: AC100-240 V;50/60Hz; 2. 消耗功率: 220W ; 3. 灯珠数量: ≥18颗12W LED灯珠; 4. 控制信号: DMX512, 主从机, 声控, 自走程序。	套	10		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：200人报告厅灯光工程

标段名称:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030404013001	控制台	功能特点 1. DMX512通道数：物理固定输出1024个DMX512控制通道，可使用ART-NET拓展到4个输出口，共2048个DMX512通道。 2. 电脑灯的配接数量：96。 3. 电脑灯重新配接地址码：支持。 4. 灯具水平垂直交换：支持。 5. 灯具通道反相输出：支持。 6. 灯具通道滑步模式切换：支持。 7. 每台电脑灯可用控制通道模式：40主通道+40微调通道。 8. 灯库：支持珍珠R20灯库。 9. 可保存的场景数量：60。 10. 可同时运行的场景数量：10。 11. 多步场景的总步数：600。 12. 场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步。 13. 每个场景可存储图形数量：5。 14. 推杆启动场景并进行调光：支持。” 15. 互锁场景：支持。 16. 点控场景：支持。 17. 图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形。 18. 可同时运行图形数量：10。 19. 主控推杆：全局、重演、灯具。 20. 立即黑场：支持。 21. 转盘调整通道数值：支持。 22. 推杆调整通道数值：支持。	台	1		
本页小计							

主要材料、设备明细表

工程名称：200人报告厅灯光工程

标段名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]